



Item	Cant	Unid.	Denominación	Código
1	1	Unid.	Poste de H°A° 8,50/R400	MN 462
2	1	Conj.	Suspensión Simple Preensablado	TN 108i
3	1	Conj.	L.M.T. 13,2kV Puesta a tierra (Soporte H°A°)	TN 51g
4	1	Mts.	Manguera flexible 1"	
5	2	Unid.	Terminal de Cu estañado especial p/Identar 35mm2	MN 93d
6	2	Unid.	Tuerca Hexagonal de Bce 1/2" x 12 hilos	
7	0,96	M3.	Hormigon Elaborado compuesto: Piedra canto rodado, arena gruesa y cemento	

Conductor Preensablado: 3x95 + 1x50 + 1x25mm²

<p>Este documento con todo su contenido es propiedad de Ing. E. R. Boggiatto. No debe ser divulgado, reproducido o utilizado de cualquier forma que sea perjudicial para el cliente o para el Sr. Ing Boggiatto.</p>		Fecha	Nombre	Cliente	 <p>ING. EDUARDO R. BOGGIATTO Sunchoales - Santa Fe Roque Saenz Peña 545 boggiatto@arnet.com.ar</p>
	Dib.	11.08.15	Alejandro Diaz	MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES	
	Apr.	18.08.15	E. Boggiatto		
	Rev.	18.08.15	E. Boggiatto		
Esc. Sin Escala	PROYECTO AMPLIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL				N° de plano cliente
Tam. A4					12 - Detalle Poste H°A° 4
					Hoja 27
					Revisión: 1